

工事設計内訳書

工事名称 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修昇降機設備工事
工事場所 東京都北区中十条4-16-32

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
昇降機設備工事	1	式	119,929,200	
計			119,929,200	
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	3,105,800	
現場管理費	1	式	3,395,000	
一般管理費等	1	式	14,830,000	
計			21,330,800	
				CM コメント
工事価格	1	式	141,260,000	
消費税等相当額	1	式	14,126,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	155,386,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修昇降機設備工事
昇降機設備工事 中科目別内訳

5

昇降機設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
撤去工事		1	式	13,877,000	
計				13,877,000	
昇降機設備	1号機	1	式	23,008,800	
昇降機設備	2号機	1	式	23,140,600	
昇降機設備	3号機	1	式	25,775,400	
昇降機設備	4号機	1	式	24,647,200	
計				96,572,000	
小荷物専用昇降機設備		1	式	4,180,200	
計				4,180,200	
監視盤工事		1	式	5,300,000	
計				5,300,000	

[illegible]

昇降機設備工事		昇降機設備		1号機		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
巻上機		1	台分	1,590,000	1,590,000	
マシンルーム		1	台分	161,000	161,000	
受電制御盤		1	面	1,870,000	1,870,000	
自動着床装置		1	台分	161,000	161,000	
かご	車椅子対応	1	台分	4,620,000	4,620,000	
三方枠	大枠 鋼板製塗装仕上 (B1階)	1	か所	236,000	236,000	
三方枠	大枠 鋼板製化粧シート仕上 (1～5階)	5	か所	333,000	1,665,000	
乗場戸	鋼板製塗装仕上 (B1階)	1	か所	177,000	177,000	
乗場戸	鋼板製化粧シート仕上 (1～5階)	5	か所	252,000	1,260,000	
乗場敷居	硬質アルミ製	6	か所	66,700	400,200	
遮煙性能		6	か所	444,000	2,664,000	
乗場位置表示器・ 釦		6	か所	266,000	1,596,000	
車椅子専用乗場釦		6	か所	37,100	222,600	
レール		1	台分	533,000	533,000	
ロープ		1	台分	252,000	252,000	
つり合いおもり		1	台分	281,000	281,000	
安全装置		1	台分	252,000	252,000	
緩衝装置		1	台分	95,900	95,900	
電気配管配線		1	式		333,000	
インターホン		1	面	88,900	88,900	

[illegible]

昇降機設備工事		昇降機設備		2号機		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
巻上機		1	台分	1,600,000	1,600,000	
マシンルーム		1	台分	163,000	163,000	
受電制御盤		1	面	1,880,000	1,880,000	
自動着床装置		1	台分	163,000	163,000	
かご	車椅子対応	1	台分	4,650,000	4,650,000	
三方枠	大枠 鋼板製塗装仕上 (B1階)	1	か所	238,000	238,000	
三方枠	大枠 ステンレス製ハイグレーション仕上 (1階)	1	か所	277,000	277,000	
三方枠	大枠 鋼板製化粧シート貼り (2～5階)	4	か所	350,000	1,400,000	
乗場戸	鋼板製塗装仕上 (B1階)	1	か所	178,000	178,000	
乗場戸	大枠 ステンレス製エッチング仕上 (1階)	1	か所	210,000	210,000	
乗場戸	鋼板製化粧シート貼り (2～5階)	4	か所	262,000	1,048,000	
乗場敷居	硬質アルミ製	6	か所	67,000	402,000	
遮煙性能		6	か所	447,000	2,682,000	
乗場位置表示器・ 釦		6	か所	268,000	1,608,000	
車椅子専用乗場釦		6	か所	37,200	223,200	
レール		1	台分	536,000	536,000	
ロープ		1	台分	253,000	253,000	
つり合いおもり		1	台分	282,000	282,000	
安全装置		1	台分	253,000	253,000	
緩衝装置		1	台分	96,900	96,900	

[illegible]

昇降機設備工事		昇降機設備		3号機		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
巻上機		1	台分	1,780,000	1,780,000	
マシンルーム		1	台分	182,000	182,000	
受電制御盤		1	面	2,100,000	2,100,000	
自動着床装置		1	台分	182,000	182,000	
かご		1	台分	5,180,000	5,180,000	
三方枠	大枠 ステンレス製HL仕上 (B1階)	1	か所	265,000	265,000	
三方枠	大枠 鋼板製塗装仕上 (1～5階)	5	か所	373,000	1,865,000	
乗場戸	ステンレス製HL仕上 (B1階)	1	か所	198,000	198,000	
乗場戸	大枠 鋼板製塗装仕上 (1～5階)	5	か所	282,000	1,410,000	
乗場敷居	硬質アルミ製	6	か所	74,200	445,200	
遮煙性能		6	か所	497,000	2,982,000	
乗場位置表示器・ 釦		6	か所	298,000	1,788,000	
車椅子専用乗場釦		6	か所	41,300	247,800	
レール		1	台分	597,000	597,000	
ロープ		1	台分	282,000	282,000	
つり合いおもり		1	台分	315,000	315,000	
安全装置		1	式		282,000	
緩衝装置		1	台分	107,000	107,000	
電気配管配線		1	台分	373,000	373,000	
インターホン		1	面	99,400	99,400	

[illegible]

昇降機設備工事		昇降機設備		4号機		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
巻上機		1	台分	1,700,000	1,700,000	
マシンルーム		1	台分	175,000	175,000	
受電制御盤		1	面	2,000,000	2,000,000	
自動着床装置		1	台分	174,000	174,000	
かご		1	台分	4,950,000	4,950,000	
三方枠	大枠 ステンレス製HL仕上	5	か所	407,000	2,035,000	
乗場戸	ステンレス製HL仕上	5	か所	307,000	1,535,000	
乗場敷居	硬質PVC製	5	か所	85,400	427,000	
遮煙性能		5	か所	571,000	2,855,000	
乗場位置表示器・ 釦		5	か所	343,000	1,715,000	
車椅子専用乗場釦		5	か所	49,700	248,500	
レール		1	台分	571,000	571,000	
ロープ		1	台分	269,000	269,000	
つり合いおもり		1	台分	301,000	301,000	
安全装置		1	台分	269,000	269,000	
緩衝装置		1	台分	102,000	102,000	
電気配管配線		1	式		357,000	
インターホン		1	面	95,200	95,200	
消耗品雑材料		1	式		87,500	
地震時管制運転装置	感知器含む P,Sリスタート機能付	1	式		547,000	

[illegible]

昇降機設備工事		小荷物専用昇降機設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
巻上機		1	台分	321,000	321,000	
マシニング		1	台分	43,400	43,400	
受電制御盤		1	面	443,000	443,000	
かご		1	台分	816,000	816,000	
三方枠・数居	ステンレス製HL仕上	2	か所	156,000	312,000	
出入口戸	ステンレス製HL仕上	2	か所	191,000	382,000	
出入口操作鉤・位置表示器	操作部一体型インターを含む	2	か所	138,000	276,000	
レール		1	台分	191,000	191,000	
ロープ		1	台分	77,700	77,700	
つり合いおもり		1	台分	165,000	165,000	
安全装置		1	台分	130,000	130,000	
電気配管配線		1	式		225,000	
消耗品雑材料		1	式		25,900	
労務費		1	式		677,000	
運搬費		1	式		95,200	
計					4,180,200	

[illegible]

[illegible]